

REÎMPĂDURIRE TRUP LA PLOPI - MÎRȘANI

COSTUL TOTAL

Lucrări de împădurire cu compoziția 10 SC

G.E. 93

ua 1A%=19,9 ha; 1C=0,8 ha; 1D%=0,5 ha; 1E=0,6 ha; 26A%=6,6 ha; 32B=0,3 ha; 32D%=1,3 ha; 38D%=2,7 ha

Suprafața = 32.70 ha

Anul I

Nr. crt.	Capitolul de lucrări sau subcapitolul (normă comasată)	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Pret pe articole de deviz				
				a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON/UM)	Material (col.3xcol.4a) (RON)	Manoperă (col.3xcol.4c) (RON)	Utilaj (col.3xcol.4c) (RON)	Transport (col.3xcol.4d) (RON)	Total (col.5+6+7+8) (RON)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>C.6.a.2</b> Dezrădăcinarea manuală a cioatelor de foioase tari	buc	9810.000						
2	<b>C.7.a</b> Astuparea gropilor și nivelarea terenurilor în urma dezradacinării cioatelor	buc	9810.000						
3	<b>Studiu de piață</b> Scarificat teren	ha	32.700						
4	<b>Studiu de piață</b> Arat teren	ha	32.700						
5	<b>Studiu de piață</b> Discuit aratura	ha	32.700						
6	<b>Studiu de piață</b> Transport utilaj - tractor	km	400.000						
7	<b>TRIAA01C1</b> Încărcat puieti în autocamion	to	8.829						
8	<b>Studiu de piață</b> Transport puieti cu camionul pe distanța de 200 Km	to	8.829						
9	<b>TRIAA11C2</b> Descărcat puieti din autocamion	to	8.829						
10	<b>C.20.IV.a.1</b> Executare șanțuri pentru păstrarea puietilor	10 m	45.780						
11	<b>C.24.I.b.2</b> Depozitare puieti la sant	mb	163.500						
12	<b>C.23.I.a.3</b> Transport puieti prin purtat direct panta 0-10g, distanța medie 250 m	mb	163.500						
13	<b>B.5.a.2</b> Confectionarea pichetilor	mb	163.500						
14	<b>C.39.d.2</b> Pichetare teren pt. împăduriri cu picheti	mb	163.500						
15	<b>E.10.d.</b> Îmbăierea rădăcinilor cu KARATE ZEON sau similar	mb	163.500						
16	<b>Studiu de piață</b> Costul substanțelor KARATE ZEON sau similar	1	3.270						
17	<b>C.28.II.B.a.</b> Plantarea puietilor în teren pregătit gropi 40x40x40	mb	163.500						
18	<b>Studiu de piață</b> a. SC	mb	163.500						



4	Execuție șanțuri pentru pășunarea puietilor	19 m	49.050						
5	<b>C.24.I.b.2</b> Depozitare puieti la sant	mb	49.050						
6	<b>C.23.I.a.3</b> Transport puieti prin purtat direct panta 0-10g, distanța medie 250 m	mb	49.050						
7	<b>E.10.d.</b> Îmbăierea rădăcinilor cu KARATE ZEON sau similar	mb	49.050						
8	<b>Studiu de piață</b> Costul substanțelor KARATE ZEON sau similar	l	0.981						
9	<b>C.73.II.a</b> Completarea lipsurilor la plantații , în gropi de 40x40x40 cm	mb	49.050						
10	<b>C45.a.1.</b> Retezarea puietilor dupa plantat	mb	49.050						
11	<b>Studiu de piață</b> Costul puietilor a. SC	mb	49.050						
12	<b>C.53.a</b> Mobilizarea manuală a solului în fâșii	ar	2616.000						
13	<b>Studiu de piata</b> Întreținerea mecanizată între rândurile de puieti	ha	39.240						
14	<b>Studiu piata:</b> Combaterea defoliatorilor mecanizat prin stropire	ha	32.700						
15	<b>Studiu de piață</b> Costul insecticidului KARATE ZEON sau similar	l	4.905						
16	<b>Studiu de piață</b> Transportul apei cu cisterna, în vederea preparării soluțiilor, pe distanța de 20 km	to	13.080						
17	<b>Studiu de piata</b> Erbicidarea culturilor mecanizat prin stropire	ha	32.700						
18	<b>Studiu de piață</b> Costul erbicidelor Fusilade Forte sau similar	l	49.050						
19	<b>Studiu de piață</b> Transportul apei cu cisterna, în vederea preparării soluțiilor, pe distanța de 20 km	to	13.080						
<b>Total I</b>									
C.A.M.=2.25% x Total I manoperă									
<b>TOTAL II</b>									
Cheltuieli indirecte= % x Total II									
<b>TOTAL III</b>									
Profit = % x Total III									
<b>TOTAL AN (fara TVA)</b>									
<b>TOTAL ANUL I+II</b>									
Nr. crt.	Capitol de lucrări sau subcapitol (normă comasată)	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Pret pe articole de deviz				Total (col.5+6+7+8) (RON)
				a)Material	Material (col.3xcol.4a) (RON)	Manoperă (col.3xcol.4c) (RON)	Utilaj (col.3xcol.4c) (RON)	Transport (col.3xcol.4d) (RON)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Total I</b>									
C.A.M.=2.25% x Total I manoperă									
<b>TOTAL II</b>									
Cheltuieli indirecte= % x Total II									
<b>TOTAL III</b>									
Profit = % x Total III									
<b>Total general</b>									
TVA 19%									
<b>Total general inclusiv TVA</b>									